



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL VASLUI**  
**COMUNA BOGDĂNEȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE nr. 22 din 07.04.2021**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Buda și Orgoiești, comuna Bogdănești, județul Vaslui”**

În conformitate cu dispozițiile art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 3, art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) și art. 1166 din Codul Civil, precum și cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Bogdănești privind necesitatea aprobării indicatorilor economici ai investiției;

În conformitate cu dispozițiile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019;

**Consiliul local al comunei BOGDANESTI, județul Vaslui, adoptă prezenta hotărâre.**

**Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: „Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Buda și Orgoiești, comuna Bogdănești, județul Vaslui”, astfel:**

- a) **Indicatori economici:** valoarea totală a proiectului: **322.672,95 lei cu TVA**, din care, C+M: **322.672,95 lei cu TVA**;
- b) **Indicatori tehnici:** rețea aducțiune apă 2849 ml, țevă tip 4 (G) DN 63, pe, pp-r, d = 63 mm, 2 x camin vane beton mon. sect.circ.pr.tip 1785-2 di 1,25 m.h 1,5 îmbinări prin sudură de tip electrofizice.

**Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Bogdănești a investiției prevăzute la art. 1.**

**Art.3. Devizul general al obiectivului de investiție „Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Buda și Orgoiești, comuna Bogdănești, județul Vaslui”, este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.**

**Art.4. Primarul comunei Bogdănești va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, iar câte o copie a acestei hotărâri va fi înaintată de către secretarul general al comunei, Primarului comunei Bogdănești, Instituției Prefectului județului Vaslui pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe [www.primariabogdanesti.ro](http://www.primariabogdanesti.ro).**

**Bogdănești,**  
**16.04.2021**

Președinte de ședință,  
Măță Ioan



Contrasemnează,  
Secretarul general al comunei,  
Gheorghită-Laurențiu Stângă

**Intet stanga**

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI  
 Executant: SC GILVIR SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT BUDA  
 Obiectul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA



**CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			Lei	
0	1	2	3	
<b>CAPITOL I</b> I. Constructii si instalatii				
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		190,519.23
		<i>1 Deviz 1</i>		190,519.23
4	4.1.2	Rezistenta		0.00
5	4.1.3	Arhitectura		0.00
6	4.1.4	Instalatii		0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii		0.00
<b>TOTAL CAPITOL I</b>				<b>190,519.23</b>
<b>CAPITOL II</b> II. Montaj				
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		0.00
<b>TOTAL CAPITOL II</b>				<b>0.00</b>
<b>CAPITOL III</b> III. Procurare				
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0.00
13	4.5	Dotari		0.00
14	4.6	Active necorporale		0.00
<b>TOTAL CAPITOL III</b>				<b>0.00</b>
<b>CAPITOL IV</b> IV. Probe				
16	6.2	Probe tehnologice si teste		0.00
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA (fara TVA)</b>				<b>190,519.23</b>
<b>TVA (19.00%)</b>				<b>36,198.65</b>
<b>TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA (cu TVA)</b>				<b>226,717.88</b>

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR

*[Handwritten signature]*



Antet stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI  
Executant: SC GILVIR SRL

Proiectant: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT BUDA  
Obiectivul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA  
Obiectul: 1 Deviz 1  
Stadiul fizic: 1 Deviz 1




### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINACIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4	
1	<b>TSG03B1</b> - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	3.00 material: manopera: utilaj: transport:	230.63 0.00 230.63 0.00 0.00	0.00	691.89	0.00	0.00	691.89	
2	<b>TSA01A1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapatarii teren usor	mc	180.00 material: manopera: utilaj: transport:	19.39 0.00 19.39 0.00 0.00	0.00	3,490.20	0.00	0.00	3,490.20	
3	<b>TSC02A1</b> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	10.50 material: manopera: utilaj: transport:	5,680.00 0.00 5,680.00 0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	59,640.00	



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utiliaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4	
4	DC01A01> - Taierea cu masini cu disc diamant rost, contractie si dilatatie beton uzura la drumuri	M	44.00 material: manopera: utiliaj: transport:	79.03 1.83 8.02 69.19 0.00	80.58	352.75	3,044.18	0.00	3,477.50	
5	TSF01D1 - Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 2.01-4M, intre dulapi 0.21-0.60 M	mp	40.00 material: manopera: utiliaj: transport:	184.90 74.44 110.46 0.00 0.00	2,977.73	4,418.27	0.00	0.00	7,396.00	
6	ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 63	m	2,049.00 material: manopera: utiliaj: transport:	22.59 9.17 13.34 0.07 0.00	18,794.74	27,341.46	150.71	0.00	46,286.91	
7	IC05B06> - Montare fitinguri din polipropilena ( PP-R), cu diametrul de 63 mm	buc	24.00 material: manopera: utiliaj: transport:	38.51 0.00 38.51 0.00 0.00	0.00	924.24	0.00	0.00	924.24	
8	MLE1212323 - Astuparea santului cu pamant provenit din sapatura , cand sapatra este executata manual in teren normal, in straturi cu grosimea de 30 CM	buc	300.00 material: manopera: utiliaj: transport:	10.02 0.00 10.02 0.00 0.00	0.00	3,006.86	0.00	0.00	3,006.86	







Antet stanga

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
75.53	1,383.66	22,819.48	62,529.30	70,561.95	1,580.80	157,491.53

Recapitulatie						
	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,406.91	0.00	0.00	1,406.91
<b>TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>22,819.48</b>	<b>63,936.21</b>	<b>70,561.95</b>	<b>1,580.80</b>	<b>158,898.44</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	9.0000 %	2,053.75	5,754.26	6,350.58	142.27	14,300.86
<b>TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>24,873.23</b>	<b>69,690.47</b>	<b>76,912.53</b>	<b>1,723.07</b>	<b>173,199.30</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	10.0000 %	2,487.32	6,969.05	7,691.25	172.31	17,319.93
<b>TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu</b>		<b>27,360.55</b>	<b>76,659.51</b>	<b>84,603.78</b>	<b>1,895.38</b>	<b>190,519.23</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>190,519.23</b>
<b>TVA (19.00%)</b>						<b>36,198.65</b>
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>						<b>226,717.88</b>



BENEFICIAR

*[Handwritten signature]*

**Antet stanga**

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI  
 Executant: SC GILVIR SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT ORGOIESTI  
 Obiectul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI



## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			Lei	
0	1	2	3	
<b>CAPITOL I</b> I. Constructii si instalatii				
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	80,634.51	
		2 Deviz 2	80,634.51	
4	4.1.2	Rezistenta	0.00	
5	4.1.3	Arhitectura	0.00	
6	4.1.4	Instalatii	0.00	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			<b>80,634.51</b>	
<b>CAPITOL II</b> II. Montaj				
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			<b>0.00</b>	
<b>CAPITOL III</b> III. Procurare				
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	
13	4.5	Dotari	0.00	
14	4.6	Active necorporale	0.00	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			<b>0.00</b>	
<b>CAPITOL IV</b> IV. Probe				
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI (fara TVA)</b>			<b>80,634.51</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>			<b>15,320.56</b>	
<b>TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI (cu TVA)</b>			<b>95,955.07</b>	





Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR

OFERTANT

Antet stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI  
 Executant: SC GILVIR SRL

Proiectant: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT ORGOIESTI  
 Obiectivul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI  
 Obiectul: 2 Deviz 2  
 Stadiul fizic: 2 Deviz 2



**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

Nr.	SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4	
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	0.50 material: manopera: utilaj: transport:	230.63 0.00 230.63 0.00 0.00	0.00 115.32 0.00 0.00	0.00 115.32 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	115.32 872.55	
2	TSA01A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapatarii teren usor	mc	45.00 material: manopera: utilaj: transport:	19.39 0.00 19.39 0.00 0.00	0.00 872.55 0.00 0.00	0.00 872.55 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	872.55 22,720.00	
3	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren cald	100 mc	4.00 material: manopera: utilaj: transport:	5,680.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,680.00 0.00	0.00 0.00 5,680.00 0.00	0.00 0.00 22,720.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	22,720.00 0.00	



SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
4	DC01A01> - Taierea cu masini cu disc diamant rost, contractie si dilatatie beton uzura la drumuri	M	1.00 material: manopera: utilaj: transport:	79.03 1.83 8.02 69.19 0.00	1.83	8.02	69.19	0.00	79.03
5	TSF01D1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 2.01-4M, intre dulapi 0.21-0.60 M	mp	20.00 material: manopera: utilaj: transport:	184.90 74.44 110.46 0.00 0.00	1,488.86	2,209.14	0.00	0.00	3,698.00
6	ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 63	m	800.00 material: manopera: utilaj: transport:	22.59 9.17 13.34 0.07 0.00	7,338.11	10,675.04	58.84	0.00	18,072.00
7	IC05B06> - Montare fittinguri din polipropilena ( PP-R), cu diametrul de 63 mm	buc	14.00 material: manopera: utilaj: transport:	38.51 0.00 38.51 0.00 0.00	0.00	539.14	0.00	0.00	539.14
8	MLE1212323 - Astuparea santului cu pamant provenit din sapatura , cand sapatra este executata manual in teren normal, in straturi cu grosimea de 30 CM	buc	45.00 material: manopera: utilaj: transport:	10.02 0.00 10.02 0.00 0.00	0.00	451.03	0.00	0.00	451.03



SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
9	<b>TSD04C1</b> - Compactarea cu maini de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	150.00 material: manopera: utilaj: transport:	28.43 0.63 27.80 0.00 0.00	94.81 4,169.51		0.00	0.00	4,264.32
10	<b>RPACH28A%</b> - Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pana la 2	ml	800.00 material: manopera: utilaj: transport:	4.77 0.14 0.86 3.76 0.00	112.61 691.14		3,010.05	0.00	3,813.80
11	<b>SF01B01&gt;</b> - Efectuare proba de etansare la presiunea instalatiilor interioare de apa, executate cu tevi pvc, inclusiv armaturile	m	800.00 material: manopera: utilaj: transport:	3.64 0.00 3.64 0.00 0.00	0.00 2,910.54		0.00	0.00	2,910.54
12	<b>TRA01A30</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	3.00 material: manopera: utilaj: transport:	316.16 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00		0.00	948.48	948.48
13	<b>ACD08G1</b> - Camin vane beton mon. sect. circ. Ø 1785-2 di 1,25 m. h 1,5 fara apa subterana catosabil	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:	8,088.63 551.58 7,519.46 17.59 0.00	551.58 7,519.46		17.59	0.00	8,088.63



Antet stanga

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	9,587.82	30,160.89	25,875.66	948.48	66,572.85
38.29	556.28					
Recapitulatie						
Alte cheltuieli directe		0.00	678.62	0.00	0.00	678.62
Contribuția asiguratorie pentru muncă		9,587.82	30,839.51	25,875.66	948.48	67,251.47
<b>TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe</b>						
Cheltuieli indirecte		862.90	2,775.56	2,328.81	85.36	6,052.63
Cheltuieli indirecte		10,450.72	33,615.07	28,204.47	1,033.84	73,304.10
<b>TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte</b>						
Beneficiu		1,045.07	3,361.51	2,820.45	103.38	7,330.41
Profit		11,495.79	36,976.57	31,024.92	1,137.23	80,634.51
<b>TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>80,634.51</b>
<b>TVA (19.00%)</b>						<b>15,320.56</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>95,955.07</b>



**BENEFICIAR**

*[Handwritten signature]*